中汕项目管理有限公司

Zhongshan Project Management Co.,Ltd

预算编制报告书

工程编号： ZSST2025-107

建设单位： 汕头市鲲滨职业技术学校

工程名称： 汕头市鲲滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目

工程地点： 汕头市

咨询单位： 中汕项目管理有限公司

编制日期： 2025年7月23日

汕头市鲛滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目

预 算 编 制 价

预 算 价　（小写）：179608.06

（大写）：壹拾柒万玖仟陆佰零捌元零角陆分

建设单位：汕头市鲛滨职业技术学校（单位盖章）

工程造价咨询单位：中汕项目管理有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字盖专用章）

核对人：（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2025年7月23日

核对时间：2025年7月23日

中汕项目管理有限公司

Zhongshan Project Management Co.,Ltd

预算编制说明

ZSST2025-107

汕头市鲛滨职业技术学校：

受贵单位委托，我司对《汕头市鲛滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目》的预算造价进行编制，现将本工程造价编制情况说明如下：

一、编制结果：

编制造价（小写）：179608.06元

（大写）：壹拾柒万玖仟陆佰零捌元零角陆分

二、工程概况：

1、建设单位：汕头市鲛滨职业技术学校

2、工程名称：汕头市鲛滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目

3、工程地点：汕头市

4、工程内容：详见报告书及相关资料。

三、编制依据：

1、建设单位确认提供的该工程相关资料及图纸：

2、计价依据：

（1）、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013；

（2）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》2018年；

（3）、《广东省市政工程综合定额》2018年；

（4）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）；

（5）、《广东省园林绿化工程综合定额》2018年；

（6）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)；

（7）、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》（2018）；

（8）、《广东省传统建筑保护修复工程综合定额》（2018）；

3、费用依据：

（1）、预算包干费：建筑工程按（人工费+机具费）×7%；

市政工程按（人工费+机具费）×6%；

安装工程按（人工费+机具费）×10%；

园林工程按（人工费+机具费）×6%；

（2）、利润：建筑工程：按（人工费+机具费）×20％计算；

市政工程：按（人工费+机具费）×15％计算；

安装工程：按（人工费+机具费）×20％计算；

园林工程：按（人工费+机具费）×18％计算。

4、税金：按税前造价×9％ 。

5、绿色施工安全防护措施费(执行定额费用标准)：

执行定额费用标准，建筑工程按（人工费+机具费）×19%；

装饰工程按（人工费+机具费）×13%；

安装工程按（人工费+机具费）×35.77%；

市政工程按（人工费+机具费）×（单独场地平整工程4.35%、道路、管网工程300 16.5%、桥涵、隧道、水处理构筑物工程14.5%），分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；园林绿化工程按（人工费+机具费）×10% 。

中汕项目管理有限公司

Zhongshan Project Management Co.,Ltd

四、价格依据：

本工程按汕头市住房和城乡建设局公布的“汕头市2025年第二季度”参考价格计取；缺项材料价格结合市场询价进行计算。

五、其他说明：

1、物品搬迁部分费用按汕头市龙湖区范围的搬运公司询价确定；

五、编制报告附件：

1、《汕头市鲛滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目预算编制报告书》；

2、营业执照副本复印件。

中汕项目管理有限公司

2025年7月23日

工程投资表

工程名称： 汕头市鮀滨职业技术学校衡山校区5号楼行政楼各办公室迁移项目

序号	费用名称	计算基础	计算方式	费用（元）	计费依据
一	工程建安造价			179608.06	
1	装饰工程部分			42964.46	
2	安装工程部分			124643.60	
3	物品清拆、迁移费用			12000.00	
工程总投资				179608.06	

单位工程预算造价汇总表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		37559.80	
1.1	综合楼101值班室			14542.35	
1.2	综合楼104总务科			5790.13	
1.3	综合楼102公共课程教育部			1280.11	
1.4	综合楼103体育组（器材室）			6451.14	
1.5	综合楼105保健室			369.71	
1.6	7号楼101团委/广播站			1064.19	
1.7	综合楼411外语旅游教育部			1726.94	
1.8	综合楼408校务办公室			915.65	
1.9	综合楼二楼体育组			354.29	
1.10	3号楼304财经商贸教育部			2582.91	
1.11	1号楼103学生科			462.25	
1.12	5号楼103垃圾站			2020.13	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		1207.14	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		1207.14	
2.2	其他措施费	其他措施费			
3	其他项目	其他项目合计		650.00	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		650.00	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		39416.94	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	3547.52	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		42964.46	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		9094.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合楼101值班室					14542.35	
1	010810001001	窗帘	1.成品窗帘安装 装饰布帘	m2	11.16	91.28	1018.68	
2	010810005001	窗帘轨	1.不锈钢管窗帘轩 单轨	m	6.2	12.41	76.94	
3	穗011210007001	非承重隔墙	1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【胶合板2440×1220×9】	m2	7.74	113.39	877.64	
4	010807004001	金属纱窗		m2	2.49	169.05	420.93	
5	010807001001	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	4.98	44.00	219.12	
6	011610001001	木门窗拆除	1.门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	3	70.41	211.23	
7	010801002001	木质门带套（利旧）	1.带门套成品装饰平开复合木门 单开 2.成品木门框	樘	2	678.90	1357.80	
8	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	樘	2	954.19	1908.38	
9	011406001001	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	89.01	41.57	3700.15	
10	011608001001	铲除油漆面	1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	89.01	7.33	652.44	
11	011605001001	平面块料拆除	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	3.55	23.34	82.86	
12	011605002001	立面块料拆除	1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	20.93	33.88	709.11	
本页小计							11235.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010903002001	墙面涂膜防水	1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚　实际厚度(mm):2	m2	20.93	65.88	1378.87	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚　实际厚度(mm):2	m2	3.55	65.88	233.87	
15	010802001002	不锈钢双扇平开防盗门（利旧）	1.不锈钢防盗门安装　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 2.成品不锈钢门框	m2	3.36	309.60	1040.26	
16	010804005001	金属格栅	1.不锈钢格栅	m2	2.83	231.12	654.07	
		综合楼104总务科					5790.13	
17	穗011210007003	非承重隔墙	1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面　换为【胶合板2440×1220×9】	m2	6.7	113.39	759.71	
18	010807004010	金属纱窗		m2	5.1	169.05	862.16	
19	010807001011	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	8.4	44.00	369.60	
20	010807001012	铝合金推拉窗	1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1.8	560.47	1008.85	
21	011406001010	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	13.4	41.57	557.04	
22	010801002003	双开复合木门	1.带门套成品装饰平开复合木门 双开	樘	1	2232.77	2232.77	
		综合楼102公共课程教育部					1280.11	
23	010807004002	金属纱窗		m2	4.98	169.05	841.87	
24	010807001002	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	9.96	44.00	438.24	
		综合楼103体育组（器材室）					6451.14	
25	010807004003	金属纱窗		m2	3.39	169.05	573.08	
26	010807001003	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	4.98	44.00	219.12	
27	010807001004	铝合金推拉窗	1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1.8	560.47	1008.85	
本页小计							12178.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011406001003	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	24.6	41.57	1022.62	
29	穗0112100070 02	非承重隔墙	1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面　换为【胶合板2440×1220×9】	m2	12.3	113.39	1394.70	
30	010801002002	双开复合木门	1.带门套成品装饰平开复合木门 双开	樘	1	2232.77	2232.77	
		综合楼105保健室					369.71	
31	010807004004	金属纱窗		m2	1.44	169.05	243.43	
32	010807001005	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	2.87	44.00	126.28	
		7号楼101团委/广播站					1064.19	
33	010807004005	金属纱窗		m2	4.14	169.05	699.87	
34	010807001006	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	8.28	44.00	364.32	
		综合楼411外语旅游教育部					1726.94	
35	010807004006	金属纱窗		m2	6.72	169.05	1136.02	
36	010807001007	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	13.43	44.00	590.92	
		综合楼408校务办公室					915.65	
37	010807004007	金属纱窗		m2	2.16	169.05	365.15	
38	010807001008	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	4.32	44.00	190.08	
39	011207001001	墙面装饰板	1.饰面层 胶合板面 2.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	m2	2.56	140.79	360.42	
		综合楼二楼体育组					354.29	
40	010807004008	金属纱窗		m2	1.38	169.05	233.29	
41	010807001009	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	2.75	44.00	121.00	
		3号楼304财经商贸教育部					2582.91	
42	010807004009	金属纱窗		m2	10.05	169.05	1698.95	
43	010807001010	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	20.09	44.00	883.96	
本页小计							11663.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1号楼103学生科					462.25	
44	010807004011	金属纱窗		m2	1.8	169.05	304.29	
45	010807001013	铝合金窗检修	1.铝合金窗检修	m2	3.59	44.00	157.96	
		5号楼103垃圾站					2020.13	
46	011601001001	砖砌体拆除	1.开门窗洞口 180墙　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):10	m3	0.37	156.67	57.97	
47	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除(整樘) 金属　4m2以内 人工*1.3	m2	3.08	24.51	75.49	
48	010401003001	实心砖墙	1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.75	534.08	400.56	
49	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m2	12.48	19.89	248.23	
50	010903002002	墙面涂膜防水	1.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚　实际厚度(mm):2	m2	12.48	65.88	822.18	
51	011406001012	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	10	41.57	415.70	
		措施项目						
本页小计							2482.38	
合　计							37559.80	

措施项目费汇总表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	1207.14
	小计	元			1207.14
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				1207.14

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	取费基数	费率（%）	金额（元）	备注
		其他项目							
1	ZLF	暂列金额							
2	ZGJ	暂估价							
2.1	ZGC	材料暂估价							
2.2	ZGGC	专业工程暂估价							
3	LXF	计日工							
4	ZCBFWF	总承包服务费							
5	YSBGF	预算包干费						650.00	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	GCYZF	工程优质费							按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	GSFDC	概算幅度差							按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	XCQZFY	现场签证费用							
9	SPFY	索赔费用							
10	QTFY	其他费用							按实际发生或经批准的施工方案计算
		小计						650.00	
		合计						650.00	

计日工表

工程名称：装饰工程部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0	—

税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	39416.94	9	3547.52
合　计					3547.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费	元	7228.4492	1.02	7373.02
2	BCRGF0	铝合金窗检修人工费	元	83.65	20.00	1673.00
3	RGFTZ	人工费调整	元	48.96	1.00	48.96
4	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	0.1132	5.64	0.64
5	02030040	门窗密封橡胶条	m	17.2835	2.55	44.07
6	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.0963	0.39	0.04
7	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	4.9867	2.23	11.12
8	03010195	木螺钉M5×50	十套	6.5974	0.32	2.11
9	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	1.6402	1.30	2.13
10	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1.4012	4.54	6.36
11	03019021	圆钉50~75	kg	0.111	5.49	0.61
12	03019031	射钉	十个	0.4038	0.06	0.02
13	03019041	枪钉	盒	0.0563	6.35	0.36
14	03031031	不锈钢管窗帘杆单轨	m	7.688	6.01	46.20
15	03033051	不锈钢铰链5#	只	12.12	7.72	93.57
16	03033056	插销75以内	副	4	2.00	8.00
17	03033071	门磁吸	只	6	12.82	76.92
18	03134011	水砂纸	张	5.4804	0.77	4.22
19	03213111	镀锌铁码	支	58.0991	0.47	27.31
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0089	309.73	2.76
21	04090160	石膏粉	kg	22.4616	1.37	30.77
22	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.429	328.09	140.75
23	05030080	松杂板枋材	m3	0.0008	1247.28	1.00
24	05030140	杉木枋	m3	0.0199	1603.20	31.90
25	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	56.154	28.91	1623.41
26	05050130	饰面胶合板	m2	2.816	75.00	211.20
27	05250020	木砖	m3	0.0164	1637.22	26.85
28	06010010	平板玻璃5	m2	3.6	26.00	93.60
29	06010020	平板玻璃6	m2	2.85	34.33	97.84
30	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	48.9342	4.09	200.14
31	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	28.6118	4.09	117.02
32	11260010	布窗帘	m2	27.9	35.00	976.50
33	12010280	木压条15×40	m	3.5584	2.29	8.15
34	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	28.7721	17.50	503.51
35	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	32.6084	23.24	757.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程部分　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
36	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	170.1664	2.94	500.29
37	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	115.3152	15.86	1828.90
38	13350190	密封毛条	m	21.8098	0.34	7.42
39	13410050	软填料	kg	2.5904	3.90	10.10
40	14010001	防腐油	kg	0.0765	31.33	2.40
41	14350870	发泡剂750ml	支	4.6	29.45	135.47
42	14410130	玻璃胶335克/支	支	3.4354	13.73	47.17
43	14410490	墙边胶	L	0.9783	46.77	45.76
44	14410500	乳液	kg	0.8333	5.83	4.86
45	14430010	穿孔纸带	m	58.0258	0.36	20.89
46	34110010	水	m3	0.2806	4.45	1.25
47	36030020	不锈钢格栅	m2	2.8866	213.76	617.04
48	99450760	其他材料费	元	169.4974	1.00	169.50
49	BCCLF2	铝合金窗检修	m2	83.65	20.00	1673.00
50	CLFTZ	材料费调整	元	0.0148	1.00	0.01
51	MC1-67	隐形纱窗	m2	43.65	130.00	5674.50
52	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	2.85	550.00	1567.50
53	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	3.6	480.00	1728.00
54	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.1711	292.95	50.12
55	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0454	290.10	13.17
56	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	0.2084	370.28	77.17
57	03032015	单开门锁	把	2	65.00	130.00
58	03032017	双开门锁	把	2	88.00	176.00
59	33310060	成品装饰双开木门及门套1.5m×2.4m(复合)	樘	2	1900.00	3800.00
60	00010003	机上人工	工日	0.2949	234.60	69.18
61	99450630	折旧费	元	25.084	1.00	25.08
62	99450640	检修费	元	4.3175	1.00	4.32
63	99450650	维护费	元	19.1604	1.00	19.16
64	99450660	安拆费	元	0.0377	1.00	0.04
65	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	9.2422	7.89	72.92
66	99450700	电(机械用)	kW·h	0.1608	0.63	0.10
67	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0033	1.00	

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程部分　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
68	MC1-36	成品木门框	m	10.2	90.00	918.00
69	MC1-36@1	成品不锈钢门框	m	5.1	185.00	943.50
		合计				34574.70

单位工程预算造价汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		96995.69	
1.1	综合楼101值班室			14891.81	
1.2	综合楼102公共课程教育部			15331.33	
1.3	综合楼103体育组（器材室）			10048.64	
1.4	综合楼105保健室			7352.62	
1.5	7号楼101团委/广播站			5016.01	
1.6	综合楼411外语旅游教育部			5640.11	
1.7	综合楼体育组			6751.52	
1.8	3号楼 304财经商贸教育部			11610.89	
1.9	综合楼104总务科			10595.19	
1.10	1号楼103学生科			8165.03	
1.11	其他			1592.54	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		12548.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		12548.21	
2.2	其他措施费	其他措施费			
3	其他项目	其他项目合计		4808.03	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工		1300.00	
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		3508.03	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		114351.93	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	10291.67	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		124643.60	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		34887.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合楼101值班室					14891.81	
		电气部分					7068.39	
1	030404017001	综合楼101值班室配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	588.72	588.72	
2	030412005001	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	3	191.11	573.33	
3	030404033001	排气扇	1.风扇安装 排气扇	台	2	214.20	428.40	
4	030412002001	防水防尘灯	1.防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	2	108.41	216.82	
5	030412001001	吸顶灯	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	1	75.07	75.07	
6	030411006001	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	8	9.59	76.72	
7	030404034001	一位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	2	24.53	49.06	
8	030404034002	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	3	28.61	85.83	
9	030404035001	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	8	24.78	198.24	
10	030404035002	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	28.15	28.15	
11	030411006002	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	14	9.38	131.32	
12	030411004001	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	241.66	4.06	981.14	
13	030411004002	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	207.37	4.79	993.30	
14	030411001001	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	85.28	17.63	1503.49	
15	030411001002	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	60	18.98	1138.80	
		给排水部分					1747.20	
16	031004003001	洗手盆	1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关	组	2	281.00	562.00	
本页小计							7630.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001006002	PPR塑料给水管 DN15	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	5	21.54	107.70	
18	031001006001	UPVC排水管 DN50	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	5	28.60	143.00	
19	031004006001	大便器	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	2	467.25	934.50	
		弱电部分					6076.22	
20	030501012001	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
21	030502012021	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	1	36.70	36.70	
22	030502004019	电视插座	1.电视插座 暗装	个	1	37.01	37.01	
23	030502004020	电话插座	1.电话插座 暗装	个	1	37.72	37.72	
24	030502005001	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	112.22	4.81	539.78	
25	030505005001	视频线	1.室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内	m	5	4.59	22.95	
26	030411001019	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	105.92	17.63	1867.37	
27	030411001080	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	6	18.98	113.88	
28	030411001020	配管 PC32	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32	m	10	21.58	215.80	
29	030411001021	配管 SC25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32	m	100	28.80	2880.00	
30	030502019001	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	3	22.86	68.58	
		综合楼102公共课程教育部					15331.33	
		电气部分					12152.22	
31	030404017002	综合楼102公共课程教育部配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	723.35	723.35	
32	030412005002	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	8	191.11	1528.88	
本页小计							9513.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030411006003	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	8	9.59	76.72	
34	030404034030	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	1	28.61	28.61	
35	030404035003	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	18	24.78	446.04	
36	030404035004	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	3	28.15	84.45	
37	030411006004	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	22	9.38	206.36	
38	030411004003	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	420.26	4.06	1706.26	
39	030411004004	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	130.23	4.79	623.80	
40	030411004005	配线 WDZC-BYJ-16	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	150	16.50	2475.00	
41	030411001003	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	176.9	17.63	3118.75	
42	030411001004	配管 PC40	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	50	22.68	1134.00	
		弱电部分					3179.11	
43	030501012002	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
44	030502012022	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	5	36.70	183.50	
45	030502005002	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	115.67	4.81	556.37	
46	030411001022	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	106.16	17.63	1871.60	
47	030411001081	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	9.17	18.98	174.05	
48	030502019002	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	6	22.86	137.16	
		综合楼103体育组（器材室）					10048.64	
		电气部分					8447.72	
49	030404017012	综合楼103体育组（器材室）配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	723.35	723.35	
本页小计							13802.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030412005012	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	4	191.11	764.44	
51	030404033002	风扇	1.风扇安装 吊风扇	台	1	187.15	187.15	
52	030411006023	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	5	9.59	47.95	
53	030404034031	三位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	1	31.90	31.90	
54	030404035023	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	14	24.78	346.92	
55	030404035024	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	28.15	28.15	
56	030411006024	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	16	9.38	150.08	
57	030411004033	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	317.2	4.06	1287.83	
58	030411004034	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	19.33	4.79	92.59	
59	030411004035	配线 WDZC-BYJ-16	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	120	16.50	1980.00	
60	030411001035	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	107.78	17.63	1900.16	
61	030411001036	配管 PC40	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	40	22.68	907.20	
		弱电部分					1600.92	
62	030501012005	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
63	030502012023	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	2	36.70	73.40	
64	030502005005	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	53.29	4.81	256.32	
65	030411001082	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	40.18	17.63	708.37	
66	030411001083	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	12.53	18.98	237.82	
67	030502019003	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	3	22.86	68.58	
		综合楼105保健室					7352.62	
本页小计							9325.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气部分					5565.22	
68	030404017013	综合楼105保健室配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	588.72	588.72	
69	030412005013	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	3	191.11	573.33	
70	030411006025	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	3	9.59	28.77	
71	030404034032	一位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	1	24.53	24.53	
72	030404034023	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	1	28.61	28.61	
73	030404035025	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	13	24.78	322.14	
74	030404035026	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	2	28.15	56.30	
75	030411006026	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	17	9.38	159.46	
76	030411004036	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	254.6	4.06	1033.68	
77	030411004037	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	55.49	4.79	265.80	
78	030411004038	配线 WDZC-BYJ-6	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	60	6.64	398.40	
79	030411001040	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	96.76	17.63	1705.88	
80	030411001100	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	20	18.98	379.60	
		弱电部分					1787.40	
81	030501012006	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
82	030502012024	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	2	36.70	73.40	
83	030502005006	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	63.16	4.81	303.80	
84	030411001084	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	62.85	17.63	1108.05	
85	030502019004	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	2	22.86	45.72	
本页小计							7352.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		7号楼101团委/广播站					5016.01	
		电气部分					1823.67	
86	030404034024	二位开关		个	1	28.61	28.61	
87	030404035027	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	6	24.78	148.68	
88	030411006028	插座盒		个	7	9.38	65.66	
89	030411004039	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	141.26	4.06	573.52	
90	030411001045	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	57.13	17.63	1007.20	
		弱电部分					3192.34	
91	030501012007	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
92	030502012025	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	2	36.70	73.40	
93	030502005007	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	126.02	4.81	606.16	
94	030411001086	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	125.39	17.63	2210.63	
95	030502019005	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	2	22.86	45.72	
		综合楼411外语旅游教育部					5640.11	
		电气部分					4821.19	
96	030404017015	综合楼411外语旅游教育部配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	588.72	588.72	
97	030412005015	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	2	191.11	382.22	
98	030411006029	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	2	9.59	19.18	
99	030404034025	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	1	28.61	28.61	
100	030404035029	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	13	24.78	322.14	
101	030411006030	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	14	9.38	131.32	
本页小计							6488.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
102	030411004042	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	266.54	4.06	1082.15	
103	030411004061	配线 WDZC-BYJ-6	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	60	6.64	398.40	
104	030411001050	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	84.45	17.63	1488.85	
105	030411001102	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	20	18.98	379.60	
		弱电部分					818.92	
106	030501012008	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
107	030502012026	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	2	36.70	73.40	
108	030502005008	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	18.87	4.81	90.76	
109	030411001088	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	14.43	17.63	254.40	
110	030411001089	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	3.97	18.98	75.35	
111	030502019006	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	3	22.86	68.58	
		综合楼体育组					6751.52	
		电气部分					6119.69	
112	030404017017	综合楼体育组配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	588.72	588.72	
113	030412005017	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	2	191.11	382.22	
114	030404033003	风扇	1.风扇安装 吊风扇	台	1	187.15	187.15	
115	030411006033	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	3	9.59	28.77	
116	030404034019	三位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	1	31.90	31.90	
117	030404035033	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	13	24.78	322.14	
118	030404035034	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	28.15	28.15	
119	030411006034	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	15	9.38	140.70	
本页小计							5877.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	030411004048	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	329.98	4.06	1339.72	
121	030411004065	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	40.37	4.79	193.37	
122	030411004063	配线 WDZC-BYJ-6	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	60	6.64	398.40	
123	030411001060	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	119.05	17.63	2098.85	
124	030411001104	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	20	18.98	379.60	
		弱电部分					631.83	
125	030501012010	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
126	030502012028	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	1	36.70	36.70	
127	030502005010	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	12.77	4.81	61.42	
128	030411001092	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	3.65	17.63	64.35	
129	030411001093	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	8.81	18.98	167.21	
130	030502019008	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	2	22.86	45.72	
		3号楼 304财经商贸教育部					11610.89	
		电气部分					7062.43	
131	030404019001	控制开关	1.DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32	个	1	87.98	87.98	
132	030412005018	吸顶灯具三管	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	8	166.16	1329.28	
133	030404035035	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	28	24.78	693.84	
134	030404035036	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	28.15	28.15	
135	030411006036	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	29	9.38	272.02	
136	030411004051	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	436.24	4.06	1771.13	
本页小计							9224.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
137	030411004052	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	40.56	4.79	194.28	
138	030411001065	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	152.34	17.63	2685.75	
		弱电部分					4548.46	
139	030501012011	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
140	030502012029	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	12	36.70	440.40	
141	030502005011	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	158.82	4.81	763.92	
142	030411001094	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	128.22	17.63	2260.52	
143	030411001095	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	26.72	18.98	507.15	
144	030502019009	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	14	22.86	320.04	
		综合楼104总务科					10595.19	
		电气部分					7748.30	
145	030404017019	综合楼104总务科配电箱AL1	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	723.35	723.35	
146	030412005019	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	6	191.11	1146.66	
147	030411006037	灯具盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	6	9.59	57.54	
148	030404034028	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	2	28.61	57.22	
149	030404035037	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	22	24.78	545.16	
150	030404035038	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	28.15	28.15	
151	030411006038	开关(插座)盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	25	9.38	234.50	
152	030411004054	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	371.24	4.06	1507.23	
153	030411004055	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	28.73	4.79	137.62	
本页小计							11865.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
154	030411004064	配线 WDZC-BYJ-10	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	60	10.43	625.80	
155	030411001070	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	127.82	17.63	2253.47	
156	030411001106	配管 PC32	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32	m	20	21.58	431.60	
		弱电部分					2846.89	
157	030501012012	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
158	030502012030	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	5	36.70	183.50	
159	030502004074	电话插座	1.电话插座 暗装	个	1	37.72	37.72	
160	030502005012	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4　高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	100.18	4.81	481.87	
161	030411001096	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	91.48	17.63	1612.79	
162	030411001097	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	7.24	18.98	137.42	
163	030502019010	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	6	22.86	137.16	
		1号楼103学生科					8165.03	
		电气部分					6832.02	
164	030412005020	吸顶灯具，通光量2900Lm	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	4	191.11	764.44	
165	030412005021	单管灯	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	4	106.38	425.52	
166	030412001002	600*600 LED平板灯，通光量2900Lm	1.方型吸顶灯安装 矩型罩　其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	2	166.87	333.74	
167	030404035039	电源插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	13	24.78	322.14	
168	030404035040	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	3	28.15	84.45	
169	030411006042	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	16	9.38	150.08	
本页小计							8238.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	030411004057	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	357.64	4.06	1452.02	
171	030411004058	配线 WDZC-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	125.03	4.79	598.89	
172	030411001075	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	153.19	17.63	2700.74	
		弱电部分					1333.01	
173	030501012013	交换机//设备甲供	1.工作组级交换机安装	台	1	256.43	256.43	
174	030502012031	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	4	36.70	146.80	
175	030502005013	双绞线缆	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	38.09	4.81	183.21	
176	030411001098	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	37.16	17.63	655.13	
177	030502019011	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	4	22.86	91.44	
		其他					1592.54	
		增加不锈钢洗手盆					1592.54	
178	031004003004	成品不锈钢洗手盆	1.洗手盆	组	1	999.17	999.17	
179	031004003005	成品不锈钢洗手盆（甲供）	1.洗手盆	组	1	342.67	342.67	
180	031001006007	PPR塑料给水管 DN15	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	5	21.54	107.70	
181	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	5	28.60	143.00	
		措施项目						
182	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							7677.20	
合　计							96995.69	

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	12548.21
	小计	元			12548.21
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
	小计	元			
	合计				12548.21

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	取费基数	费率（%）	金额（元）	备注
		其他项目							
1	ZLF	暂列金额							
2	ZGJ	暂估价							
2.1	ZGC	材料暂估价							
2.2	ZGGC	专业工程暂估价							
3	LXF	计日工						1300.00	
4	ZCBFWF	总承包服务费							
5	YSBGF	预算包干费						3508.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	GCYZF	工程优质费							按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	GSFDC	概算幅度差							按分部分项工程费的3.00%计算
8	XCQZFY	现场签证费用							
9	SPFY	索赔费用							
10	QTFY	其他费用							按实际发生或经批准的施工方案计算
		小计						4808.03	
		合计						4808.03	

计日工表

工程名称：安装工程部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	迁移智能门锁	工日	2		130.00	260.00	
1.2	拆除部分原有灯具及插座	工日	8		130.00	1040.00	
人工小计						1300.00	
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4.企业管理费和利润							
总　　计						1300.00	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	114351.93	9	10291.67
合　计					10291.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 1 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04030001	砂子	kg	0.018	0.08	
2	30210160@1	4口交换机甲供	台	5		
3	30210160@2	12口交换机甲供	台	1		
4	30210160@4	24口交换机甲供	台	2		
5	30210160@5	8口交换机甲供	台	2		
6	21110001@2	洗手盆甲供	套	1.01		
7	RGFTZ	人工费调整	元	0.006	1.00	0.01
8	14350490	漂白粉综合	kg	0.0014	5.31	0.01
9	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.002	6.91	0.01
10	14390100	乙炔气	kg	0.001	13.30	0.01
11	24590010	压力表弯管DN15	个	0.002	5.56	0.01
12	14390070	氧气	m3	0.003	5.16	0.02
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.004	5.58	0.02
14	17270175	橡胶软管DN20	m	0.006	5.00	0.03
15	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.002	20.00	0.04
16	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.013	5.89	0.08
17	01290043@1	钢板8~15	kg	0.03	3.43	0.10
18	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.004	26.00	0.10
19	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.1654	0.63	0.10
20	99450640	检修费	元	0.1808	1.00	0.18
21	03139011	冲击钻头Φ10	个	0.042	6.84	0.29
22	04030015	中砂	m3	0.0019	192.61	0.37
23	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	414.80	0.41
24	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.15	3.09	0.46
25	17250170	塑料软管D5	m	1.26	0.40	0.50
26	13010120	酚醛磁漆	kg	0.07	7.75	0.54
27	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.1	6.91	0.69
28	29060445	难燃塑料管弯头32	个	0.63	1.19	0.75
29	34110010	水	m3	0.1753	4.45	0.78
30	99450660	安拆费	元	0.8044	1.00	0.80
31	02010013	橡胶板1~3	kg	0.033	25.70	0.85
32	29060410	难燃塑料管伸缩接头32	个	0.63	1.42	0.89
33	03011475	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×14~75	十套	0.306	3.12	0.95
34	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.084	14.02	1.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 2 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	14330030	丙酮	kg	0.126	9.74	1.23
36	03139021	冲击钻头φ12	个	0.168	8.55	1.44
37	29060375	难燃塑料管三通32	个	0.945	1.53	1.45
38	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.364	4.14	1.51
39	18250605	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	2.1	0.80	1.68
40	29090175	塑料接线柱双线	个	2.06	0.85	1.75
41	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.612	3.15	1.93
42	02270020	白布	kg	0.71	2.75	1.95
43	13010130	酚醛调和漆	kg	0.21	9.29	1.95
44	03078051	大便器胶皮碗	个	2.1	0.95	2.00
45	14050050	溶剂油	kg	0.51	3.94	2.01
46	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	11.316	0.18	2.04
47	29060440	难燃塑料管弯头25	个	4.0832	0.78	3.18
48	29060450	难燃塑料管弯头40	个	1.89	1.85	3.50
49	03139091	冲击钻头φ6~12	个	1.026	3.45	3.54
50	29060415	难燃塑料管伸缩接头40	个	1.89	1.89	3.57
51	03033496	风扇吊钩	个	2.04	1.80	3.67
52	29060290	难燃塑料管接头32	个	6.3	0.61	3.84
53	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	15.45	0.26	4.02
54	18030529	螺纹管件DN15	个	6.06	0.70	4.24
55	03136021	焊锡丝综合	kg	0.56	7.69	4.31
56	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	4.0832	1.09	4.45
57	37091110	钢垫板1~2	kg	1.05	4.37	4.59
58	14410600	胶粘剂	kg	2.4801	1.88	4.66
59	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	1.545	3.09	4.77
60	34090250	脱脂棉	kg	0.2	25.13	5.03
61	29060380	难燃塑料管三通40	个	2.835	2.11	5.98
62	99450700	电(机械用)	kw·h	9.5783	0.63	6.03
63	29060370	难燃塑料管三通25	个	6.125	1.01	6.19
64	13010050	醇酸清漆	kg	0.52	12.29	6.39
65	03134021	铁砂布0~2#	张	7.398	0.94	6.95
66	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.47	5.04	7.41
67	14350190	多功能上光清洁剂	盒	1	8.20	8.20
68	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.032	328.09	10.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 3 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
69	21150140	大便器排水接头	个	2.02	5.20	10.50
70	03139281	钢锯条	条	24.6738	0.43	10.61
71	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	15.2	0.80	12.16
72	13030240	厚漆	kg	1.25	10.26	12.83
73	13350035	防水密封胶	支	1.7	8.10	13.77
74	04090055	石灰膏	m3	0.037	378.64	14.01
75	28270215@1	视频线	m	5.1	3.00	15.30
76	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	36.4	0.43	15.65
77	03013051	膨胀螺栓M10	十套	2.856	5.82	16.62
78	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	290.4082	0.06	17.42
79	29060435	难燃塑料管弯头20	个	39.3992	0.47	18.52
80	29060295	难燃塑料管接头40	个	18.9	0.99	18.71
81	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	6.9	3.13	21.60
82	29060285	难燃塑料管接头25	个	40.8324	0.53	21.64
83	03137041	焊锡膏	kg	0.4623	47.01	21.73
84	55150050@1	自动空气断路器C16/1P	个	1	22.00	22.00
85	29060085	镀锌电线管卡子32	个	85.49	0.26	22.23
86	29060340	难燃塑料管卡子32	个	36.54	0.63	23.02
87	26410050@1	电视插座	个	1.01	27.03	27.30
88	17250050@1	PPR塑料给水管 DN15	m	10.16	2.71	27.53
89	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	7.7875	3.81	29.67
90	99450650	维护费	元	30.2239	1.00	30.22
91	17190005	金属软管DN15	条	6.06	5.15	31.21
92	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	2.02	17.52	35.39
93	03071071	水龙头DN15	个	2.02	18.00	36.36
94	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	16.24	2.25	36.54
95	26050001@1	一位开关	个	3.06	12.00	36.72
96	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	39.3992	0.94	37.04
97	26050001@3	三位开关	个	2.04	18.36	37.45
98	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	18.08	2.10	37.97
99	29060365	难燃塑料管三通20	个	59.0984	0.65	38.41
100	14090010	电力复合脂	kg	2.87	14.45	41.47
101	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	2.02	21.87	44.18
102	99451300	校验费	元	44.7759	1.00	44.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 4 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
103	25000001@3	吸顶灯	套	1.01	45.00	45.45
104	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	25.75	1.84	47.38
105	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	9.1623	5.64	51.68
106	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	49.735	1.06	52.72
107	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	18.025	2.94	52.99
108	17250370@1	UPVC排水管 DN50	m	10.12	5.26	53.23
109	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	31.433	1.88	59.09
110	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	24.8008	2.40	59.52
111	26410050@2	电话插座	个	2.02	30.04	60.68
112	29060345	难燃塑料管卡子40	个	76.545	0.80	61.24
113	29170230	镀锌地线夹32	套	82.4	0.79	65.10
114	21110010	洗发盆水龙头和排水附件	套	1.01	78.43	79.21
115	21110010@1	洗手盆水龙头和排水附件	套	1.01	78.43	79.21
116	29110390@1	灯具盒	个	35.7	2.25	80.33
117	28010090	裸铜线10mm2	kg	1.64	53.88	88.36
118	99450630	折旧费	元	110.6709	1.00	110.67
119	02270001	棉纱	kg	10.0747	11.47	115.56
120	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	109.6855	1.11	121.75
121	29060335	难燃塑料管卡子25	个	236.828	0.54	127.89
122	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	6.06	21.54	130.53
123	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	47.8735	2.76	132.13
124	29060140@7	刚性难燃管 PC32	m	33	4.15	136.95
125	25000001@2	防水防尘灯	套	2.02	68.00	137.36
126	26050001@2	二位开关	个	9.18	15.30	140.45
127	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	3.09	56.57	174.80
128	14030040	汽油综合	kg	23.0058	7.89	181.52
129	29060280	难燃塑料管接头20	个	393.9894	0.48	189.11
130	26410060@2	空调插座	个	13.26	15.30	202.88
131	55090080@1	综合楼101值班室配电箱AL1	台	1	223.59	223.59
132	55090080@4	综合楼105保健室配电箱AL1	台	1	223.59	223.59
133	55090080@6	综合楼411外语旅游教育部配电箱AL1	台	1	223.59	223.59
134	55090080@8	综合楼体育组配电箱AL1	台	1	223.59	223.59

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程部分　　第 5 页　共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
135	50350010	排气扇	台	2	124.00	248.00
136	50370001	风扇	台	2	135.40	270.80
137	25000001@6	600*600 LED平板灯，通光量2900Lm	套	2.02	135.00	272.70
138	99450760	其他材料费	元	275.4911	1.00	275.49
139	21090001@1	洗脸盆	套	2.02	144.18	291.24
140	25000001@5	单管灯	套	4.04	76.11	307.48
141	03138001	锡基钎料	kg	6.4402	52.47	337.92
142	55090080@11	综合楼104总务科配电箱AL1	台	1	358.22	358.22
143	55090080@2	综合楼102公共课程教育部配电箱AL1	台	1	358.22	358.22
144	55090080@3	综合楼103体育组（器材室）配电箱AL1	台	1	358.22	358.22
145	29110390@2	开关(插座)盒	个	178.5	2.25	401.63
146	03013431	塑料胀管D6~8	十套	714.0809	0.60	428.45
147	21150001	瓷蹲式大便器	个	2.02	220.00	444.40
148	03010240	木螺钉M4×65	十套	710.9594	0.68	483.45
149	29060140@6	刚性难燃管 PC40	m	99	5.20	514.80
150	28030170@6	绝缘电线WDZC-BYJ-10	m	63	8.38	527.94
151	29060140@5	刚性难燃管 PC25	m	213.884	2.75	588.18
152	21110001@1	洗手盆	套	1.01	650.00	656.50
153	29060330	难燃塑料管卡子20	个	3151.9152	0.27	851.02
154	29060030@1	镀锌电线管 SC25	m	103	8.66	891.98
155	30130020	8位模块式信息插座单口	个	36.36	25.83	939.18
156	28030170@5	绝缘电线WDZC-BYJ-6	m	194.4	5.03	977.83
157	25000001@4	吸顶灯具三管	套	8.08	124.44	1005.48
158	26410060@1	电源插座	个	150.96	12.00	1811.52
159	28030170@3	绝缘电线WDZC-BYJ-4	m	698.8788	3.32	2320.28
160	28030270	双绞线缆	m	815.0718	3.00	2445.22
161	00010010@1	人工费	元	2665.207	1.02	2718.51
162	28030170@4	绝缘电线WDZC-BYJ-16	m	283.5	14.16	4014.36
163	29060140@4	刚性难燃管 PC20	m	2063.754	2.00	4127.51
164	25000001@1	吸顶灯具，通光量2900Lm	套	32.32	160.00	5171.20
165	28030170@2	绝缘电线WDZC-BYJ-2.5	m	3450.282	2.46	8487.69
166	00010010	人工费	元	31538.044	1.02	32168.80
		合计				79813.07

物品迁移费用清单汇总表

序号	科室名称	备注
1	衡山5-102 医务室	
2	衡山5-103 值班室	
3	衡山5-104 团委会 广播站	
4	衡山5-107 体育组 体育教研室	
5	衡山5-110 财经商贸教学部	
6	衡山5-201 公共课程教学部	
7	原有物品清运	

衡山5-102 医务室搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	办公桌	木质棕色 2开1抽 120*60*80	2	张	综合楼105保健室
2	长几	木质 黄棕色	1	张	综合楼105保健室
3	文件柜	铁质灰色 双开门 69*60*71	3	个	综合楼105保健室
4	地柜	木质红棕色 120*40*65	1	个	综合楼105保健室
5	药品柜	木质灰色 上4层下2开 100*38*190	2	个	综合楼105保健室
6	木沙发	黄棕色 波浪靠背 单人位	2	张	综合楼105保健室
7	沙发	木质棕色	2	张	综合楼105保健室
8	双层床	木质 棕色	1	张	综合楼105保健室
9	地柜	木质原木色 3抽	1	个	综合楼105保健室
	合计：		15		

衡山5-103 值班室 搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	木沙发	红棕色 波浪靠背 3+长几	1	套	衡山综合楼101值班室
2	文件柜	铁质灰色 双开门 69*60*71	9	个	衡山综合楼101值班室
3	床	铁架黄棕色+黑色 1.2米	2	张	衡山综合楼101值班室
4	床头柜	木质黑棕色 3抽 40*42*53	1	个	衡山综合楼101值班室
5	办公桌	木质棕色 2抽1开 90*48*82	1	张	衡山综合楼101值班室
6	置物柜	不锈钢 棕色木面 1格1抽1开	1	个	衡山综合楼101值班室
	合计：		15		

衡山5-104 团委会/广播站搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	办公桌	木质白色 1开 119*70*70	1	张	7号楼-101
2	储物柜（椭圆凹把手）	铁质灰色 18开 108*40*187	2	个	7号楼-101
	合计：		3		

衡山5-107 体育组/体育教研室搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	木沙发	红棕色 靠背八竖条 3+1+1+玻璃面长几+方几	1	套	综合楼2楼体育组
2	铁柜	灰色 6开 120*60*188	2	个	综合楼2楼体育组
3	办公桌	木质棕色 4抽 120*60*76	2	张	一张放103器材室一张放综合楼2楼体育组
4	办公桌	木质红棕色 带2个地柜3抽 138*70*76	1	张	综合楼103器材室
5	沙发	木质棕色 靠背 单人位	4	张	综合楼103器材室
6	沙发	木质棕色 藤面 单人位	1	张	综合楼103器材室
7	长几	木质 棕色	1	张	综合楼103器材室
8	置物架	铁架 绿色木面 4层 100*50*200	2	个	综合楼103器材室
9	储物柜（锚把手）	铁质绿色 八开 98*40*180	1	个	综合楼103器材室
	合计：		15		

衡山5-110 财经商贸教学部搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	文件柜	木质 灰色 上2玻璃开下2开 100*40*200	2	个	3号楼304
2	木沙发	红棕色 白花靠背 3+1+1+长几+方几	2	套	3号楼304
3	储物柜（椭圆凹把手）	铁质灰色 15开 90*40*190	1	个	3号楼304
4	办公桌	木质红棕色 3抽 120*60*76	10	张	3号楼304
5	学生电脑桌	木质棕色 双人位 130*54*79	1	张	是浅灰色的，不是棕色。
6	文件柜（锚把手）	铁质绿色 八开 98*40*188	1	个	3号楼304
	合计：		17		

衡山5-201 公共课程教学部搬运物品清单

序号	资产名称	资产规格	数量	单位	调拨迁移后新存放地点
1	文件柜	木质 灰色 上2玻璃开下2开 100*40*200	2	个	综合楼102 公共课程教学部
2	文件柜	木质红棕色 五层十格 80*40*200	2	个	综合楼102 公共课程教学部
3	办公桌	木质红棕色 3抽 120*60*76	10	张	10张搬到综合楼102公共课程教学部，其余4张留在原地
4	文件柜（小锁头）	铁质绿色 八开 98*40*188	1	个	综合楼102 公共课程教学部
5	办公桌	木质红棕色 4抽 125*60*76	1	张	综合楼102 公共课程教学部
6	办公桌	木质棕色 5抽1开 120*58*75	2	张	综合楼102 公共课程教学部
7	文件柜	铁质灰色 二开 铁方凹把手	1	个	综合楼102 公共课程教学部
8	木沙发	红棕色 波浪靠背 3+3+3+长+方	1	套	综合楼102 公共课程教学部
	合计：		20		

统一社会信用代码

91440300MA5FGTG323

营业执照

（副 本）

名　　称　中汕项目管理有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　卢臻

成立日期　2019年02月27日

住　　所　深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园188栋1203—2

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 12 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制